

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej, droga krajowa nr 12 - Łagów**

Lp.	Nr spec. tech.	Pozycja KNNR/ KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8							
1.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	2,031		
Razem roboty przygotowawcze:							
II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233000-9							
2.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0816-0200	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm. i długości 6,00 mb.	szt.	3,00		
2.2	D-03.01.01	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm i długości 6,0 m, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	szt.	3,00		
Razem odwodnienie korpusu drogowego:							
III. PODBUDOWA - Kod CPV 45233220-7							
3.1	D-04.04.01	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamany o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 10 cm (zjazd na drogę gminną).	m²	36,00		
3.2	D-04.03.01	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową.	m²	8 228,00		
Razem podbudowa:							
IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI - Kod CPV 45233222-1							
4.1	D-05.03.05a	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (średnio 0,100 Mg/m²).	Mg	822,800		
4.2	D-05.03.05	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR2.	m²	8 228,00		
Razem nawierzchnia jezdni:							
V. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45112000-0							
5.1	D-01.02.02	KNR 2-01 0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z odwozem.	m²	2 031,00		
Razem roboty ziemne:							
VI. POBOCZA - Kod CPV 45233220-7							
6.1	D-05.02.01	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m²	2 031,00		
Razem pobocza:							
Ogółem wartość robót (netto):							
Podatek VAT 23%							
Całkowita suma (brutto)							

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data

