

Inwestor: **Gmina Przylęk**
26-704 Przylęk

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej, droga krajowa nr 12 - Łagów**

Lp.	Nr spec. tech.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8						
1.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 2,031	km km	 2,031	
					Razem:	2,031
II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233000-9						
2.1	D-01.02.04	KNNR 2-31 0816-0200	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm. i długości 6,00 mb. 3,0	szt. szt.	 3,0	
					Razem:	3,0
2.2	D-03.01.01	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm i długości 6,0 m, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi. 3,0	szt. szt.	 3,0	
					Razem:	3,0
III. PODBUDOWA - Kod CPV 45233220-7						
3.1	D-04.04.01	KNNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamany o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 10 cm (zjazd na drogę gminną). 36,00	m ² m ²	 36,00	
					Razem:	36,00
3.2	D-04.03.01	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową. 2 031,00*4,00 36,00 36,00 32,00	m ² m ² m ² m ² m ²	 8 124,00 36,00 36,00 32,00	
					Razem:	8 228,00
IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI - Kod CPV 45233222-1						
4.1	D-05.03.05a	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (średnio 0,100 Mg/m ²). 2 031,00*4,00*0,100 36,00*0,100 36,00*0,100 32,00*0,100	Mg Mg Mg Mg Mg	 812,400 3,600 3,600 3,200	
					Razem:	822,800
4.2	D-05.03.05	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR2. 2 031,00*4,00*0,100 36,00*0,100 36,00*0,100 32,00*0,100	m ² m ² m ² m ² m ²	 8 124,00 36,00 36,00 32,00	
					Razem:	8 228,00

V. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45112000-0						
5.1	D-01.02.02	KNR 2-01 0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem. 2 031,00*0,50*2	m ² m ²	2 031,00	
					Razem:	2 031,00
VI. POBOCZA - Kod CPV 45233220-7						
6.1	D-05.02.01	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 2 031,00*0,50*2	m ² m ²	2 031,00	
					Razem:	2 031,00

Sporządził: **Tomasz Mordziński**

Sprawdził: **Tomasz Winsztal**
upr. Bud. Nr G-VIII-7342/87/94, MAZ/BD/2656/01