

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 - Zamość Stary**

Lp.	Nr spec. tech.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8							
1.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,504		
						Razem:	
II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233000-9							
2.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0816-0200	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm.	m	9,00		
2.2	D-03.01.01	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	12,00		
2.3	D-01.02.04	KNR 2-31 0816-0200	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm.	m	7,00		
2.4	D-03.01.01	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	9,00		
						Razem:	
III. PODBUDOWA - Kod CPV 45233220-7							
3.1	D-04.01.01	KNNR 6 0101-0300	Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat II-IV.	m ²	77,00		
3.2	D-04.01.01	KNNR 6 0101-0200	Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV.	m ²	33,50		
3.3	D-04.02.01	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm.	m ²	77,00		
3.4	D-04.04.01	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	110,50		
3.5	D-04.04.01	KNNR 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	99,50		
3.6	D-04.03.01	KSNR 6 1005-0107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa) złącza istniejącej nawierzchni z nową.	m ²	6 147,50		
3.7	D-04.03.01	KSNR 6 1005-0107	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa).	m ²	6 147,50		
						Razem:	
IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI - Kod CPV 45233222-1							
4.1	D-05.03.05a	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (średnio 0,100 Mg/m ²).	Mg	618,000		
4.2	D-05.03.05	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR2.	m ²	6 180,00		
						Razem:	
V. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45112000-0							
5.1	D-01.02.02	KNR 2-01 0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm.	m ²	1 499,00		

							Razem:	
VI. POBOCZA - Kod CPV 45233220-7								
6.1	D-05.02.01	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	1 499,00			
							Razem:	
							Ogółem wartość robót (netto):	
							Podatek VAT 23%	
							Całkowita suma (brutto)	

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data