

Inwestor: **Gmina Przylęk**
26-704 Przylęk

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 - Zamość Stary**

Lp.	Nr spec. tech.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8						
1.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,504	km km	 1,504	
					Razem:	1,504
II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233000-9						
2.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0816-0200	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm. 9,00	m m	 9,00	
					Razem:	9,00
2.2	D-03.01.01	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi. 12,00	m m	 12,00	
					Razem:	12,00
2.3	D-01.02.04	KNR 2-31 0816-0200	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm. 7,00	m m	 7,00	
					Razem:	7,00
2.4	D-03.01.01	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi. 9,00	m m	 9,00	
					Razem:	9,00
III. PODBUDOWA - Kod CPV 45233220-7						
3.1	D-04.01.01	KNNR 6 0101-0300	Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat II-IV. 25,00*0,70 85,00*0,70	m ² m ² m ²	 17,50 59,50	
					Razem:	77,00
3.2	D-04.01.01	KNNR 6 0101-0200	Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV. 16,75 16,75	m ² m ² m ²	 16,75 16,75	
					Razem:	33,50
3.3	D-04.02.01	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm. 25,00*0,70 85,00*0,70	m ² m ² m ²	 17,50 59,50	
					Razem:	77,00
3.4	D-04.04.01	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 25,00*0,70 85,00*0,70	m ² m ² m ²	 17,50 59,50	

			16,75 16,75	m ² m ²	16,75 16,75	
				Razem:		110,50
3.5	D-04.04.01	KNNR 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 25,00*0,60 85,00*0,60 16,75 16,75	m ² m ² m ² m ² m ²	 15,00 51,00 16,75 16,75	
				Razem:		99,50
3.6	D-04.03.01	KSNR 6 1005-0107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową. 1 504,00*4,00 25,00*0,60 85,00*0,60 16,00 16,00 16,75 16,75	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6 016,00 15,00 51,00 16,00 16,00 16,75 16,75	
				Razem:		6 147,50
3.7	D-04.03.01	KSNR 6 1005-0107	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltową). 1 504,00*4,00 25,00*0,60 85,00*0,60 16,00 16,00 16,75 16,75	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6 016,00 15,00 51,00 16,00 16,00 16,75 16,75	
				Razem:		6 147,50
IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI - Kod CPV 45233222-1						
4.1	D-05.03.05a	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (średnio 0,100 Mg/m ²). 1 504,00*4,00*0,100 25,00*0,60*0,100 85,00*0,60*0,100 16,00*0,100 16,00*0,100 16,75*0,100 16,75*0,100 20,50*0,100 12,00*0,100	Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg	 601,600 1,500 5,100 1,600 1,600 1,675 1,675 2,050 1,200	
				Razem:		618,000
4.2	D-05.03.05	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ściernalnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR2. 1 504,00*4,00 25,00*0,60 85,00*0,60 16,00 16,00 16,75 16,75 20,50 12,00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6016,00 15,00 51,00 16,00 16,00 16,75 16,75 20,50 12,00	
				Razem:		6 180,00

V. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45112000-0						
5.1	D-01.02.02	KNR 2-01 0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm. 1 504,00*0,5*1 1 494,00*0,5*1	m ² m ² m ²	 752,00 747,00	
					Razem:	1 499,00
VI. POBOCZA - Kod CPV 45233220-7						
6.1	D-05.02.01	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 1 504,00*0,5*1 1 494,00*0,5*1	m ² m ² m ²	 752,00 747,00	
					Razem:	1 499,00

Sporządził: **Tomasz Mordziński**

Sprawdził: **Tomasz Winsztal**
upr. Bud. Nr G-VIII-7342/87/94, MAZ/BD/2656/01