
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJĄCA KOTŁOWNIĘ W BUDYNKU OSP W GRABOWIE NAD
WISŁĄ
ADRES INWESTYCJI : GRABÓW N/WISŁĄ
INWESTOR : GMINA PRZYŁĘK
ADRES INWESTORA : 26-705 PRZYŁĘK
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GRALEWSKI
DATA OPRACOWANIA : MAJ.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE.			
1	KNNR-W 9 d.1 0303-05	Demontaż przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 6-35 mm ² wciąganych w rury instalacyjne	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
2	KNR-W 5-10 d.2 0313-07	Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o grubości do 1 1/2 ceg. z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm	prze- pust.		
		3	prze- pust.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-08 d.2 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 d.2 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNNR 5 d.2 0206-06	Kabel YKY 5x16 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 5-08 d.2 0211-06	Przewody kabelkowe n.t. YDY5x10 mm ² na uchwytach odstępowych	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
8	KNR-W 5-08 d.2 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. YDY3x2.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 d.2 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. YDY2x1.0 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 d.2 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 d.2 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08 d.2 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-08 d.2 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 d.2 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000