

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 450330WLucimia - Brzeście						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	1,575	km	1,575
		<i>1,575 km</i>				
II. Podbudowa						
2	KNNR 6 0108-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 75,0 kg/m ²)	t	605,63	t	605,63
		<i>(1 575,0 m * 5,0 m) * 0,075 kg/m² + 15,0 ton</i>				
III. Nawierzchnia						
3	KNNR 6 0309 0103	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	7 875,00	m ²	7 875,00
		<i>1 575,0 m * 5,0 m</i>				
IV. Pobocza						
4	KNNR 6 0113-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	1 575,00	m ²	1 575,00
		<i>1 575,0 m * 0,5 m * 2</i>				