

OPIS ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU STRAŻNICY OSP W ŁAGUSZOWIE

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- Wykucie z muru podokienników betonowych
- Wykucie z muru kratki wentylacyjnych i innych elementów stalowych
- Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
- Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych wraz z obcięciem zbrojenia oraz rozebranie ław, stóp i fundamentów

2. Roboty budowlane remontowe

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III
- Obsadzenie ościeżnic stalowych i kratki wentylacyjnych
- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości 93cm, szer. 30cm - z konglomeratu-sztuczny marmur
- Gruntowanie podłoży
- Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 37.12
- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z terakoty antypoślizgowej; płytki 30x30
- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
- Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach i sufitach
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone do wc z kompletem klamek i szyldów oraz zamkiem

3. Roboty remontowe instalacji sanitarnych

- Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- Wykonanie instalacji wody zimnej ciepłej - Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm
- Wykonanie instalacji kanalizacji dla pom. łazienki i kuchni
- Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych i armatury
- Wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej – kanał z rur pcv fi 160 oraz dostawa i montaż zbiornika na nieczystości płynne typu szambo o poj. 8m³
- Wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych betonowych na skrajach elewacji frontowej budynku strażnicy

4. Roboty remontowe instalacji elektrycznych – całość budynku strażnicy

- wymiana przewodów
- wymiana rozdzielnic
- wymiana puszek, gniazd, wyłączników
- wymiana opraw oświetleniowych
- pomiary instalacji elektrycznej
- inne roboty towarzyszące