

INWESTOR :

URZĄD GMINY w Przyłęku
26-704 Przyłek

PRZEDMIAR ROBÓT

do wykonania przebudowy drogi gminnej w m. Lucimia

odcinek o długości 104 mb

Lp.	Normatyw	Opis	Jednostka miary	Obmiar	Suma
ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE					
1	KNNR nr 6 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm	m ³	80 x 4,2 x 0,05	16,80
2	KNNR nr 6 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy powyżej 10 cm	m ³	24 x 4,2 x 0,20	20,16
3	KNNR nr 6 0309-0211	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	104 x 4	416,00
4	D-01 D-02.03.01 021	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	80 x 0,5 x 0,10 x 2 + 24 x 0,5 x 0,25 x 2	12,80

Sporządzono dnia - 12.04.2010 r.