
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Ignacowie

ADRES INWESTYCJI : Ignaców gm. Przyłęk

INWESTOR : Gmina Przyłęk

ADRES INWESTORA : 26-704 Przyłęk

DATA OPRACOWANIA : 02.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Termomodernizacja ścian zewnętrznych			
1		Demontaż i ponowny montaż sztyldów, opraw, itp	szt		
d.1	kalk. własna	3.00	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	11.00	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych i parapetów zewn. itp.	m ²		
d.1	0535-08	<ogniomury>(14.00*2+11.00)*0.40	m ²	15.60	
		<parapety>1.45*4*0.25+0.85*0.25*6+1.50*0.25	m ²	3.10	
		<daszek n/wejściem>(1.20*2+2.30)*0.20+2.30*0.15	m ²	1.29	
				RAZEM	19.99
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne malowane proszkowo lakierem poliestrowym, wypełnione izolatorem termiczno-akustycznym (pianka lub wełna mineralna) o wsp. k<=2,6w/m2K. Drzwi antywłamaniowe kl. B wyposażone w 2 zamki patentowe i klamkę.; z obróbką ościeży tj. uzupełnieniem tynków ościeży i pomalowaniem f.emulsyjną 1.00*2.00	m ²		
d.1	1203-02		m ²	2.00	
	kalk. własna			RAZEM	2.00
6	KNR 4-01	Rozebranie i ponowny montaż rur spustowych na nowych uchwytach- nadającej się do użytku - wsp. do R=2,00	m		
d.1	0535-05	3.60	m	3.60	
	analogia			RAZEM	3.60
7	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady do wykonania przeróbki sztucerów przy gzymsie dla odsunięcia rur spustowych pcv od ścian budynku - kolanka	kpl		
d.1	0524-08	1.00	kpl	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
8	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym	m ²	23.40	
		<ogniomury>(14.00*2+11.00)*0.60	m ²	4.59	
		<parapety>1.45*4*0.37+0.85*0.37*6+1.50*0.37	m ²	1.64	
		<daszek n/wejściem>(1.20*2+2.30)*0.25+2.30*0.20	m ²		
				RAZEM	29.63
9	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - daszek n/wejściem 1.20*2.30	m ²		
d.1	0519-02		m ²	2.76	
				RAZEM	2.76
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	<ściany>14.00*2*4.20+11.00*3.60+11.00*4.30	m ²	204.50	
		<ościeża>(1.40*3*4+(1.45*2+1.40)+(0.80+0.94*2)*6)*0.15	m ²	5.58	
		<minus otwory>-(1.45*1.10+1.40*1.40*4+1.00*2.00+3.15*3.30)	m ²	-21.83	
				RAZEM	188.25
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntująca w danym systemie	m ²		
d.1	2611-03	188.25	m ²	188.25	
				RAZEM	188.25
12	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi gr 10cm EPS 70 040 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	2612-01	188.25-5.58	m ²	182.67	
				RAZEM	182.67
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1	2612-02	5.58	m ²	5.58	
				RAZEM	5.58
14	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.1	2612-04	188*4	szt	752.00	
				RAZEM	752.00
15	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	182.67	m ²	182.67	
				RAZEM	182.67
16	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2612-07	5.58	m ²	5.58	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.58
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	<narożniki ścian>3.60*2+4.30*2	m	15.80	
		<ościeża>(1.40*3*4+(1.45*2+1.40)+(0.80+0.94*2)*6)+(0.94*2+0.8)*6	m	53.26	
				RAZEM	69.06
18	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5	m ²		
d.1	0933-01	mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej			
		188.25	m ²	188.25	
				RAZEM	188.25
19	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchni poziome	m ²		
d.1	0933-02	182.67	m ²	182.67	
				RAZEM	182.67
20	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15	m ²		
d.1	0933-04	5.58	m ²	5.58	
				RAZEM	5.58
21	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm	m ²		
d.1	0933-07	188.25	m ²	188.25	
				RAZEM	188.25
22	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki oraz kątowników - spód i boki daszka wejściowego, kominy ponad dachem, ogniomury od wewnątrz, słupy wejścia	m ²		
d.1	2612-06	1.00*2.00+(1.00*2+2.00)*0.10+14.00*2*0.30+11.00*0.40+(0.80+0.50)*2*1.00*2+0.90*2*2.50	m ²	24.90	
				RAZEM	24.90
23	KNNR 2	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - o gotowej konsystencji odpornej na wpływ atm., gr. 2,0 mm- ogniomury ponad dachem od wewnątrz, kominy ponad dachem, spody daszków wejściowych,	m ²		
d.1	1004-01	24.90	m ²	24.90	
				RAZEM	24.90
24	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych okrągłych w ścianach z cegieł - kominy	szt.		
d.1	0322-02	12.00	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
25	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m	m ²		
d.1	1612-01	14.00*4.20*2+11.00*4.30	m ²	164.90	
				RAZEM	164.90
26		Czas pracy rusztowań - należy przyjąć 238,00 m-g			
d.1		(poz.)			
27	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	22.00	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
28	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórek spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z opłata za ich utylizację	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12	1.0	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00