
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku strażnicy OSP w Mszadli Starej

ADRES INWESTYCJI : Mszadla Stara gm. Przyłęk

INWESTOR : Gmina Przyłęk

ADRES INWESTORA : 26-704 Przyłęk

DATA OPRACOWANIA : 20.04.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			
1.1		Rozdzielnice			
1 d.1.1	KNR 5-08 0802-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 20mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1.1	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.1	KNR 5-08 0404-07	Montaż rozdzielnicy wraz z osprzętem 2x12 her. (S303 C25A-2szt.; S301 B16A-5szt; S301 C20A-6szt) mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.1	KNR 5-08 0404-07	Montaż awaryjnego wyłącznika prądu AWP mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Osprzęt			
5 d.1.2	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
6 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
7 d.1.2	KNR-W 5-08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.1.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.1.2	E 0508 1200- 02	Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
11 d.1.2	E 0508 1200- 05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów - 3fazy	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Oprawy oświetleniowe			
12 d.1.3	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		13.00	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
13 d.1.3	KNR 5-08 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych nastropowe 4x18W	szt.		
		13.00	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
14 d.1.3	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw szczelnych typu plafoniera 2x18W	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Układanie przewodów			
15 d.1.4	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów w cegle	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
16 d.1.4	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		80.00	m	80.000	
				RAZEM	80.000
1.5		Pomiary			
17 d.1.5	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
d.1.5	0901-02	16	pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
d.1.5	0902-05	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
d.1.5	0902-06	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000