
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w budynku Strażnicy OSP w Ignacowie

ADRES INWESTYCJI : Ignaców gm. Przyłęk

INWESTOR : Gmina Przyłęk

ADRES INWESTORA : 26-704 Przyłęk

DATA OPRACOWANIA : 02.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe wewnętrzne			
1.1		Remont posadzek			
1 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i wybranie ziemi na gr. 25cm	m ³		
		<sala świetlicy i pom. socjalne>(5.66*10.30+2.66*3.72)*0.25	m ³	17.05	
				RAZEM	17.05
2 d.1.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek	m ³		
		(5.66*10.30+2.66*3.72)*0.10	m ³	6.82	
				RAZEM	6.82
3 d.1.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm- Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
		(5.66*10.30+2.66*3.72)*0.10	m ³	6.82	
				RAZEM	6.82
4 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²		
		5.66*10.30+2.66*3.72	m ²	68.19	
				RAZEM	68.19
5 d.1.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 038 gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		68.19	m ²	68.19	
				RAZEM	68.19
6 d.1.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zartarte na gładko	m ²		
		68.19	m ²	68.19	
				RAZEM	68.19
7 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		68.19	m ²	68.19	
				RAZEM	68.19
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²		
		68.19	m ²	68.19	
				RAZEM	68.19
9 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		<wiatrołap, garaż ,magazynek>1.80*2.67+4.20*10.10+4.20*2.75	m ²	58.78	
				RAZEM	58.78
10 d.1.1	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - PŁYTKI INWESTORA	m ²		
		68.19+58.78	m ²	126.97	
				RAZEM	126.97
11 d.1.1	analogia	Dostawa i montaż progów AL półokrągłych	szt		
		4.00	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.2		Malowanie wewnętrzne			
12 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i stropach	m ²		
		10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
13 d.1.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i stropach	m ²		
		10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
14 d.1.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
15 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		<wiatrołap>1.80*2.67+(1.80+2.67)*2*2.00	m ²	22.69	
		<pom.socjalne>3.72*2.66+(3.72+2.66)*2*3.50	m ²	54.56	
		<świetlica>10.30*5.66+(10.30+5.66)*2*2.00	m ²	122.14	
		<garaż>4.20*10.10+(4.20+10.10)*2*2.00	m ²	99.62	
		<magazynek>4.20*2.75+(4.20+2.75)*2*2.00	m ²	39.35	
				RAZEM	338.36
16 d.1.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25.00	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
17 d.1.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		<wiatrołap>(1.80+2.67)*2*1.50	m ²	13.41	
		<światlica>(10.30+5.66)*2*1.50	m ²	47.88	
		<garaż>(4.20+10.10)*2*1.50	m ²	42.90	
		<magazynek>(4.20+2.75)*2*1.50	m ²	20.85	
				RAZEM	125.04
18 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		338.36	m ²	338.36	
				RAZEM	338.36
19 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym Krotność = 2	m ²		
		338.36+125.04	m ²	463.40	
				RAZEM	463.40
20 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		126.97	m ²	126.97	
				RAZEM	126.97
21 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		338.36-126.97	m ²	211.39	
				RAZEM	211.39
22 d.1.2	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		125.04	m ²	125.04	
				RAZEM	125.04
23 d.1.2	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.1.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		3.15*3.50*2	m ²	22.05	
				RAZEM	22.05
25 d.1.2	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewn. oraz ościeżnic	m		
		1.40*5+5*5.00	m	32.00	
				RAZEM	32.00
26 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00