



RZUT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 60m

1: 250



UWAGI:

- Przekrój przez podbudowę bieżni:
 - a- grunt rodzimy
 - b- warstwa odcinająca gr. 10-15cm
 - c- siatka z włókna szklanego
 - d- warstwa dolna gr. 5cm
 - e- warstwa górna gr. 4,5cm
 - f- warstwa ścierna gr. 0,5cm
- Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 ustawionych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem.

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	 Biuro Obsługi Budownictwa Bogusław Krzysztof Urbanek	Biuro Obsługi Budownictwa Bogusław Krzysztof Urbanek 26-600 Radom ul. Chrobrego 52/14 kom: +48 606 35 19 10 Email: urbanek@wp.pl	
PROJEKTOWAŁ	inż. Bogusław Urbanek	05.2014				
NUMER RYSUNKU		A-3				
SKALA	FORMAT	TEMAT:			ARKUSZY	ARKUSZ
1:250	A4	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO W ŁAGUSZOWIE			1	1
		NAZWA RYSUNKU				
		RZUT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 60m				