
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe łazienki oraz korytarza w budynku strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą
ADRES INWESTYCJI : Grabów nad Wisłą gm. Przyłęk
INWESTOR : Gmina Przyłęk
ADRES INWESTORA : 26-704 Przyłęk
DATA OPRACOWANIA : luty 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Łazienka			
1.1		Roboty przygotowawcze budowlane			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie na drzwi 2.00*0.20	m ² m ²	 0.40	
				RAZEM	0.40
2 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.25*1.90	m ² m ²	 8.08	
				RAZEM	8.08
3 d.1.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego (4.25+1.90)*2	m m	 12.30	
				RAZEM	12.30
4 d.1.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.40*0.12+8.075*0.02+0.5	m ³ m ³	 0.71	
				RAZEM	0.71
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.71	m ³ m ³	 0.71	
				RAZEM	0.71
8 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku 0.71	m ³ m ³	 0.71	
				RAZEM	0.71
1.2		Roboty remontowe budowlane			
9 d.1.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (4.25+1.90)*2*2.80	m ² m ²	 34.44	
				RAZEM	34.44
10 d.1.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. 1.10*2+1.92*2.40+1.90*2.80-(0.80*2.00*3)	m ² m ²	 7.33	
				RAZEM	7.33
11 d.1.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach 7.33*2	m ² m ²	 14.66	
				RAZEM	14.66
12 d.1.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
13 d.1.2	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 3.00	miejsc. miejsc.	 3.00	
				RAZEM	3.00
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome 4.25*1.90	m ² m ²	 8.08	
				RAZEM	8.08
15 d.1.2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto- dą kombinowaną 8.08	m ² m ²	 8.08	
				RAZEM	8.08
16 d.1.2	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - piony kanalizacyjne i kanał wentylacyjny 2.80*0.60+3.00*0.60	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
17 d.1.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (4.25+1.90)*2*2.80+(1.10*2.80*2+1.90*2.80+1.00*2.80+1.10*2.40*2)-(0.80*2.00* 2)	m ² m ²	 50.80	
				RAZEM	50.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach np. 25x40cm cm na zaprawie klejowej 50.80	m ² m ²	 50.80	
				RAZEM	50.80
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 15*2.60	m m	 39.00	
				RAZEM	39.00
20 d.1.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- łazienkowe z otworami wentylacyjnymi, kompletne w klamki, szyldy 2szt. skrzydeł z zamkiem z wkładką; 2szt. z zamkiem łazienkowym 0.80*2.00*3+0.90*2.00	m ² m ²	 6.60	
				RAZEM	6.60
2		Roboty instalacji sanitarnych- wewnętrzne			
21 d.2	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm-stropodach dla wywiewki wentylacyjnej KS 0.04	m ² m ²	 0.04	
				RAZEM	0.04
22 d.2	KNR-W 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego-po przebicjach na wywiewki 0.25	m ³ m ³	 0.25	
				RAZEM	0.25
23 d.2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia wokół wywiewek kanalizacyjnych 1.00	m ² m ²	 1.00	
				RAZEM	1.00
24 d.2	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-dla kanału wentylacyjnego i wentylatora EDM 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.2	KNR 4-01 0210-08 analogia	Wykucie bruzd w posadzce z betonu żwirowego 4.00	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
26 d.2	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd w posadzkach 4.00	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
27 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.00+4.20+5*1.00	m m	 10.20	
				RAZEM	10.20
28 d.2	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 10.20	m m	 10.20	
				RAZEM	10.20
29 d.2	KNR 4-01 0106-03 analogia	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych(lub zgrzewane z PB lub PE-xc) 10.20*2	m m	 20.40	
				RAZEM	20.40
30 d.2	KNR 4-01 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy 1 20.40	m prób. m	 20.40	 1.00
				RAZEM	20.40
31 d.2	KNR 4-01 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach jw. do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
32 d.2	KNR 4-01 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach jw. do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 5.00	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
33 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3.00	podej. podej.	 3.00	
				RAZEM	3.00
34 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2.00	podej. podej.	 2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
35	KNNR 4 d.2 0130-02	Zawory zwrotne (antyskażenowy typ EA 251) instalacji wodociagowych z rur jw. o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNNR 4 d.2 0130-02	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur jw. o śr. nominalnej 20 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNNR 4 d.2 0130-01	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur jw. o śr. nominalnej 15 mm 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNNR 4 d.2 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 l 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNNR 4 d.2 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych 4.00	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
42	KNNR 4 d.2 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych 4.00	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
43	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych 90x90cm emaliowanych wysokich 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż przy brodziku- drążka stalowego ze stali nierdzewnej wraz z za- słoną z folii 1.00	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNNR 4 d.2 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
47	KNNR 4 d.2 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
48	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z deską sedesową 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNR 0-31 d.2 0113-01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 16 mm 11.00	m m	11.00	
				RAZEM	11.00
50	KNR-W 2-17 d.2 0122-01	Przewody wentylacyjne typu Spiro kołowe, typ S wraz z trójnikiem przy pom. wc 2.20	m m	2.20	
				RAZEM	2.20
51	KNR 2-17 d.2 0205-01 analogia	Wentylator EDM zamontowany w ścianie 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Roboty instalacji sanitarnych - zewnętrzne			
53 d.3	KNR 2-01 0201-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km <kanał rurowy>(2.80+16.40)*1.00*1.00 <szambo>3.5*3.5*2.00 <przyłącze wody>3.80*1.60*1.00	m ³ m ³ m ³ m ³	 19.20 24.50 6.08	
				RAZEM	49.78
54 d.3	KNR 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego - prze ściany fundamentowe 0.2	m ² m ²	 0.20	
				RAZEM	0.20
55 d.3	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 19.20*0.20*0.50	m ³ m ³	 1.92	
				RAZEM	1.92
56 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 19.20	m m	 19.20	
				RAZEM	19.20
57 d.3	KNR-W 2-18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
58 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego na nieczystości płynne typu szambo o poj. 8m ³ - kompletny w pokrywie żelbetową, wylaz żeliwny i wywiewke pcv 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
59 d.3	KNR-W 2-18 0808-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE fi 40x3,7mm łączonych metodą zgrzewania czółowego Obmiar dodatkowy 3.80 4.10	m przy- łącz. m	 4.10	3.80
				RAZEM	4.10
60 d.3	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm 19.20	m m	 19.20	
				RAZEM	19.20
61 d.3	KNR-W 2-18 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm 1	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
62 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 49.78-(1.92+9.00)	m ³ m ³	 38.86	
				RAZEM	38.86
4		Remont instalacji elektrycznych			
63 d.4	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznych-gniazd, wyłączników, oprav 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
64 d.4	KNR 4-03 0203-01 analogia	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku 16.00	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
65 d.4	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu 12.00	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
66 d.4	KNR 4-03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
67 d.4	KNR 4-03 0606-02	Wymiana oprav świetłóvkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
68 d.4	KNR 4-03 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych podwójnych 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 4-03 d.4 0506-01 analogia	Wymiana przełączników na ścianie	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5		Roboty remontowe - korytarz			
70	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		<korytarz przed łazienką>5.80*1.85	m ²	10.73	
				RAZEM	10.73
71	KNR 4-01 d.5 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		(5.80+1.85)*2	m	15.30	
				RAZEM	15.30
72	KNR 4-01 d.5 0903-01 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
73	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
74	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie na drzwi 2.00*0.20*2	m ²		
			m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
75	KNR 2-02 d.5 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie trzyczawiasowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
76	KNR 2-02 d.5 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 - na trzech zawiasach wzmocnione 1.00*2.00+0.90*2.00	m ²		
			m ²	3.80	
				RAZEM	3.80
77	KNR 4-01 d.5 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		4.00	miejsc.	4.00	
				RAZEM	4.00
78	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome	m ²		
		10.73	m ²	10.73	
				RAZEM	10.73
79	KNR 2-02 d.5 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto- dą kombinowaną	m ²		
		10.73	m ²	10.73	
				RAZEM	10.73
80	KNR 2-02 d.5 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowa- nie podłoża	m		
		(5.80+1.85)*2	m	15.30	
				RAZEM	15.30
81	KNR 2-02 d.5 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombi- nowaną z przecinaniem płytek	m		
		15.30	m	15.30	
				RAZEM	15.30