

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Babin					
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Prace przygotowawcze.					
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,412	
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	1 657,00	
					Razem:
II. Podbudowa.					
3.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.	m ²	1 657,00	
					Razem:
III. Nawierzchnia.					
4.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,0 kg/m ²).	Mg	96,465	
5.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	1 245,00	
					Razem:
IV. Roboty wykończeniowe					
6.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m ²	412,00	
7.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	3,00	
8.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,00	
					Razem:
					Ogółem wartość robót (netto):
					Podatek VAT 23%
					Całkowita suma (brutto)

wartość robót (netto) zł

(słownie:/1

VAT zł

(słownie:/1

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/1

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data

