
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGRODZENIA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W ŁAGUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
ADRES INWESTYCJI : ŁAGOSZÓW GM. PRZYŁĘK JEDN. EW: 143603_2- PRZYŁĘK, OBR. EW. 0011 - ŁAGUSZÓW, DZ. NR
EW. 1053
INWESTOR : GMINA PRZYŁĘK
ADRES INWESTORA : PRZYŁĘK 30, 26-704,PRZYŁĘK
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2016

KOSZTORYSANT :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
BOISKO SPORTOWE OGÓLNODOSTĘPNE W ŁAGUSZOWIE			
1	OGRODZENIE PŁYTY BOISKA	1	4
2	MAŁA ARCHITEKTURA	5	6
3	OGRODZENIE TERENU	7	9
4	ZIELEŃ - (odtworzenie)	10	12

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BOISKO SPORTOWE OGÓLNODOSTĘPNE W ŁAGUSZOWIE						
1			OGRODZENIE PŁYTY BOISKA			
1 d.1	SST.III.2	KNR 2-23 0308-03 F3	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> 0.50*0.80*(0.80*34+1.70)*1.20	m ³ m ³	 13.87	
					RAZEM	13.87
2 d.1	SST.III.3	KNR 2-23 0401-03 0401-04 analogia	Ogrodzenie wysokości 4.00m z siatki polipropylenowej PP w kolorze zielonym, o średnicy linki 3mm, krawędź oczka 4.5x4.5cm. Siatka rozwieszona na naciągniętych stalowych linkach pomiędzy słupami (górną i dolną). Słupy systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo, o przekroju 80x80x4mm, wysokości ok. 470cm, osadzone w stopach fundamentowych. W skrajnych polach piłkochwyty oraz przy bramie i furtce wykonać zastrzały stabilizujące. 154.04	m m	 154.04	
					RAZEM	154.04
3 d.1	SST.III.3	KNR 2-23 0402-02 analogia	Brama o wym.300x250 cm ogrodzenia boisk 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
4 d.1	SST.III.3	KNR 2-23 0402-04 analogia	Furtka o wym. 100x210 cm z boku przęsła ogrodzenia boisk 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
2			MAŁA ARCHITEKTURA			
5 d.2	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż ławek - ławki uliczne o wym. długość 170cm, szerokość 42cm, wysokość 44cm. Ławki wykonać jako stalowe ocynkowane, elementy stalowe malowane proszkowo, mocowane na stałe do podłoża. Siedzisko drewniane, impregnowane i malowane. 6	szt szt	 6.00	
					RAZEM	6.00
6 d.2	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosze uliczne stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Całość konstrukcji odporna na warunki atmosferyczne, mocowana na stałe do podłoża, z miejscem do gaszenia papierosów (osobna popielnica) oraz wewnętrznym wkładem stalowym. Pojemność kosza 75 L. 2	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.00
3			OGRODZENIE TERENU			
7 d.3	SST.III.3	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki oczko 50x50mm z drutu ocynkowanego fi 2,8 mm, wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 42x2 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych <i>Beton zwykły C12/15 (B-15)</i> 310.80	m m	 310.80	
					RAZEM	310.80
8 d.3	SST.III.3	KNR-W 2-02 1221-03	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m2 Brama systemowa dwuskrzydłowa z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profili zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo słupy z zaślepkami, zasuw pozioma, rygiel pionowy łączniki i zawiasy systemowe, ocynkowane szerokość bramy 400cm, wysokość 150cm. 4.0*1.50	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
9 d.3	SST.III.3	KNR-W 2-02 1203-03	Furta systemowa z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profili zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo słupy z zaślepkami, zamek wpuszczany z wkładką, szyld, klamka łączniki i zawiasy systemowe, ocynkowane szerokość furty 100cm, wysokość 150cm. 1.0*1.50*3	m ² m ²	 4.50	
					RAZEM	4.50
4			ZIELEŃ - (odtworzenie)			
10 d.4	SST.III.10	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm 3000.0*10%	m ² m ²	 300.00	
					RAZEM	300.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	SST.III.10	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym - w miejscach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót 3000.0*10%	m ² m ²	 300.00	
					RAZEM	300.00
12 d.4	SST.III.10	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 3000.0*10%	m ² m ²	 300.00	
					RAZEM	300.00