

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą 1						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,090		
2.	KNR 2-21 0217-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony śr. 20 cm	m ³	72,00		
3.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	360,00		
Razem:						
II. Podbudowa						
4.	KNNR 6 0106 0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	360,00		
5.	KNNR 1 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	360,00		
6.	KNNR 1 0113 0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	288,00		
Razem:						
III. Nawierzchnia						
7.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	270,00		
Razem:						
IV. Roboty wykończeniowe						
8.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm	m ²	90,00		
Razem:						
Ogółem wartość robót (netto):						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto):						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....
miejscowość data