

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów 2 nad Wisłą						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,320	km	0,320
		0,320 km				
2.	KNR 2-21 0217-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony śr. 20 cm	m ³	45,00	m ³	45,00
		4,50 m * 50,00 m * 0,20 m				
3.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	225,00	m ²	225,00
		4,50 m * 50,00 m				
II. Podbudowa						
4.	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	225,00	m ²	225,00
		4,50 m * 50,00 m				
5.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	225,00	m ²	225,00
		4,50 m * 50,00 m				
6.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	185,00	m ²	185,00
		3,70 m * 50,00 m				
7.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm.	m ²	999,00	m ²	999,00
		3,70 m * 270,00 mb				
III. Nawierzchnia						
8.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	1 120,00	m ²	1 120,00
		3,50 m * 320,00 m				
IV. Roboty wykończeniowe						
9.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	36,00	m ²	36,00
		3,0 szt * 4,00 m * 3,00 m				
10.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm	m ²	270,00	m ²	270,00
		270,00 mb * 0,5 m * 2				
11.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm	m ²	50,00	m ²	50,00
		50,00 mb * 0,5 m * 2				
12.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4,00	szt.	4,00
		4 szt.				
13.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt.	4,00	szt.	4,00
		4 szt.				