

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Grabów - Zielonka						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,930	km	0,930
		0,090 km				
2.	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie terenu.	m ²	3 720,00	m ²	3 720,00
		4,00 m * 930,00 m				
II. Odwodnienie						
3.	wycena własna	Rozebranie istniejącego przeustu betonowego fi 40 cm.	m	6,00	m	6,00
		6,00 m				
4.	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi	m	6,00	m	6,00
		6,00 m				
III. Podbudowa						
5.	KNNR 6 0106 0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3 720,00	m ²	3 720,00
		4,00 m * 930,00 m				
6.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	3 720,00	m ²	3 720,00
		4,00 m * 930,00 m				
7.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	2 976,00	m ²	2 976,00
		3,20 m * 930,00 m				
IV. Nawierzchnia						
8.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	2 790,00	m ²	2 790,00
		3,00 m * 930,00 m				
V. Roboty wykończeniowe						
9.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm	m ²	930,00	m ²	930,00
		930,00 mb * 0,5 m * 2				