

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Łaguszów (Hamajdówka)						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,920	km	0,920
		0,920 km				
II. Odwodnienie						
2.	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 i dł. 6,00 m na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi.	m	18,00	m	18,00
		3,0 szt. * 6,00 mb				
III. Podbudowa.						
3.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie).	m ²	2944,00	m ²	2944,00
		920,00 mb * 3,20 m				
IV. Nawierzchnia.						
4.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	2760,00	m ²	2760,00
		920,00 mb * 3,00 m				
V. Roboty wykończeniowe.						
5.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	920,00	m ²	920,00
		920,00 mb * 0,50 m * 2				
6.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				
7.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A)	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				