

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Ławeczko Stare (Klin)					
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Prace przygotowawcze.					
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,735	km
		0,035 km + 0,625 km + 0,075 km			
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	2 381,00	m ²
		35,00 mb * 4,50 m + 625,00 mb * 3,50 m + 36,00 m2			
3.	KNNR 6 0102-0200	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV.	m ²	262,50	m ²
		75,00 mb * 3,50 m			
III. Podbudowa.					
4.	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm.	m ²	262,50	m ²
		75,00 mb * 3,50 m			
5.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	262,50	m ²
		75,00 mb * 3,50 m			
6.	KNNR 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	262,50	m ²
		75,00 mb * 3,50 m			
7.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.	m ²	2 381,00	m ²
		35,00 mb * 4,50 m + 625,00 mb * 3,50 m + 36,00 m2			
IV. Nawierzchnia.					
8.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,0 kg/m2).	Mg	176,213	Mg
		(35,00 mb * 4,10 m + 700,00 mb * 3,10 m + 36,00 m2) * 75 kg/m2			
9.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	2 276,00	m ²
		35,00 mb * 4,00 m + 700,00 mb * 3,00 m + 36,00 m2			
V. Roboty wykończeniowe					
10.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m ²	367,50	m ²
		735,00 mb * 0,25 m * 2			
11.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	3,0	szt.
		3,0 szt.			
12.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,0	szt.
		3,0 szt.			

Ilość jednost.
7.
0,735
2 381,00
262,50
262,50
262,50
262,50
2 381,00
176,213
2 276,00
367,50
3,0
3,0