

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233222-1		Roboty budowlane w zakresie układania chodników			
1	BCID	SST	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	6.1.1.002	001	6.40*3.70+5.75*4.50	m ²	49.555	
					RAZEM	49.555
2	BCID	SST	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	6.1.2.003	001	6.40*3.70+5.75*4.50	m ²	49.555	
					RAZEM	49.555
3	BCID	SST	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1	6.1.3.014	001	6.40*3.70+5.75*4.50	m ²	49.555	
					RAZEM	49.555
4	BCID	SST	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.1	6.1.3.012	001	6.40*3.70+5.75*4.50	m ²	49.555	
					RAZEM	49.555
5	BCID 2.1.005	SST	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m ²		
d.1		001	6.40*3.70+5.75*4.50	m ²	49.555	
					RAZEM	49.555
6	BCID	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	6.4.2.001	001	5.75*2+4.50*2+6.40+3.70*2	m	34.300	
					RAZEM	34.300
2	45112720-8		Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych			
2.1			Strefa relaksu			
7	KI 001	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu - tablica z regulaminem	kpl.		
d.2.1		002	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
8	KI 002	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia strefy relaksu - stół do tenisa	kpl.		
d.2.1		002	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	KI 003	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia strefy relaksu - stół do szachów i chińczyka	kpl.		
d.2.1		002	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
10	KI 004	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - ławki	kpl.		
d.2.1		002	4	kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
11	KI 005	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - kosze na śmieci	kpl.		
d.2.1		002	2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
12	KI 006	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - stojak na rowery	kpl.		
d.2.1		002	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2.2			Siłownia zewnętrzna			
13	KI 007	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - orbitrek	kpl.		
d.2.2		002	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
14	KI 008	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - wyciskanie + wyciąg	kpl.		
d.2.2		002	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
15	KI 009	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - rower	kpl.		
d.2.2		002	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
16	KI 010	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - narciarz	kpl.		
d.2.2		002	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
17	KI 011	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - wioślarz	kpl.		
d.2.2		002	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
18	KI 012	SST	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - Twister + stepper	kpl.		
d.2.2		002	1	kpl.	1.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.000
19 d.2.2	KI 013	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -wahadło + odwo- dziciel 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
20 d.2.2	KI 014	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -Motyl integracyj- ny 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
21 d.2.2	KI 015	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - biegacz 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
3	45112710-5		Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
22 d.3	KI 016	SST 003	Dosianie trawy między urządzeniami 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000