

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-------------------|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | 45233222-1 | | Roboty budowlane w zakresie układania chodników | | | |
| 1 | BCID | SST | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m ² | | |
| d.1 | 6.1.1.002 | 001 | 6.40*3.70+5.75*4.50 | m ² | 49.555 | |
| | | | | | RAZEM | 49.555 |
| 2 | BCID | SST | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | | |
| d.1 | 6.1.2.003 | 001 | 6.40*3.70+5.75*4.50 | m ² | 49.555 | |
| | | | | | RAZEM | 49.555 |
| 3 | BCID | SST | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm | m ² | | |
| d.1 | 6.1.3.014 | 001 | 6.40*3.70+5.75*4.50 | m ² | 49.555 | |
| | | | | | RAZEM | 49.555 |
| 4 | BCID | SST | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm | m ² | | |
| d.1 | 6.1.3.012 | 001 | 6.40*3.70+5.75*4.50 | m ² | 49.555 | |
| | | | | | RAZEM | 49.555 |
| 5 | BCID 2.1.005 | SST | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm | m ² | | |
| d.1 | | 001 | 6.40*3.70+5.75*4.50 | m ² | 49.555 | |
| | | | | | RAZEM | 49.555 |
| 6 | BCID | SST | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | | |
| d.1 | 6.4.2.001 | 001 | 5.75*2+4.50*2+6.40+3.70*2 | m | 34.300 | |
| | | | | | RAZEM | 34.300 |
| 2 | 45112720-8 | | Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych | | | |
| 2.1 | | | Strefa relaksu | | | |
| 7 | KI 001 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu - tablica z regulaminem | kpl. | | |
| d.2.1 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KI 002 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia strefy relaksu - stół do tenisa | kpl. | | |
| d.2.1 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KI 003 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia strefy relaksu - stół do szachów i chińczyka | kpl. | | |
| d.2.1 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KI 004 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - ławki | kpl. | | |
| d.2.1 | | 002 | 4 | kpl. | 4.000 | |
| | | | | | RAZEM | 4.000 |
| 11 | KI 005 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - kosze na śmieci | kpl. | | |
| d.2.1 | | 002 | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | KI 006 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - stojak na rowery | kpl. | | |
| d.2.1 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2.2 | | | Siłownia zewnętrzna | | | |
| 13 | KI 007 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - orbitrek | kpl. | | |
| d.2.2 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KI 008 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - wyciskanie + wyciąg | kpl. | | |
| d.2.2 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KI 009 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - rower | kpl. | | |
| d.2.2 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KI 010 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - narciarz | kpl. | | |
| d.2.2 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KI 011 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - wioślarz | kpl. | | |
| d.2.2 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KI 012 | SST | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -Twister + stepper | kpl. | | |
| d.2.2 | | 002 | 1 | kpl. | 1.000 | |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-------------------|-----------------|---|--------------|---------|-------|
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 d.2.2 | KI 013 | SST 002 | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -wahadło + odwo- dziciel 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 20 d.2.2 | KI 014 | SST 002 | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -Motyl integracyj- ny 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 d.2.2 | KI 015 | SST 002 | Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - biegacz 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | 45112710-5 | | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych | | | |
| 22 d.3 | KI 016 | SST 003 | Dosianie trawy między urządzeniami i nasadzenie 40 szt krzewów tawuła 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |