

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233222-1		Roboty budowlane w zakresie układania chodników			
1 d.1	BCID 6.1.1.002	SST 001	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników pod chodniki 1.40*13.0+7.80*5.50+3.60*4.10+4.10*2.20+1.40*1.0+1.40*1.0	m ² m ²	87.680	
					RAZEM	87.680
2 d.1	BCID 6.1.2.003	SST 001	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1.40*13.0+7.80*5.50+3.60*4.10+4.10*2.20+1.40*1.0+1.40*1.0	m ² m ²	87.680	
					RAZEM	87.680
3 d.1	BCID 6.1.3.014	SST 001	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 1.40*13.0+7.80*5.50+3.60*4.10+4.10*2.20+1.40*1.0+1.40*1.0	m ² m ²	87.680	
					RAZEM	87.680
4 d.1	BCID 6.1.3.012	SST 001	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 1.40*13.0+7.80*5.50+3.60*4.10+4.10*2.20+1.40*1.0+1.40*1.0	m ² m ²	87.680	
					RAZEM	87.680
5 d.1	BCID 2.1.005	SST 001	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm 1.40*13.0+7.80*5.50+3.60*4.10+4.10*2.20+1.40*1.0+1.40*1.0	m ² m ²	87.680	
					RAZEM	87.680
6 d.1	BCID 6.4.2.001	SST 001	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 13.0+1.0+2.80+2.30+1.40*3+1.30*3+5.50+4.10+3.60*2+2.20*2+1.0*2*2	m m	52.400	
					RAZEM	52.400
2	45112720-8		Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych			
2.1			Strefa relaksu			
7 d.2.1	KI 001	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu - tablica z regulaminem 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
8 d.2.1	KI 002	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia strefy relaksu - stół do tenisa 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
9 d.2.1	KI 003	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia strefy relaksu - stół do szachów i chińczyka 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
10 d.2.1	KI 004	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - ławki 4	kpl. kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
11 d.2.1	KI 005	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - kosze na śmieci 2	kpl. kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
12 d.2.1	KI 006	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - stojak na rowery 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2.2			Siłownia zewnętrzna			
13 d.2.2	KI 007	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - orbitrek 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
14 d.2.2	KI 008	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - wyciskanie + wyciąg 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
15 d.2.2	KI 009	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - rower 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
16 d.2.2	KI 010	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - narciarz 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
17 d.2.2	KI 011	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - wioślarz 1	kpl. kpl.	1.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.000
18 d.2.2	KI 012	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -Twister + stepper 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
19 d.2.2	KI 013	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -wahadło + odwozdziel 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
20 d.2.2	KI 014	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -Motyl integracyjny 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
21 d.2.2	KI 015	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -biegacz 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
3	45112710-5		Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
22 d.3	KNNR 1 0215-01	SST 003	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odległość do 10 m dowiezienie ziemi z terenu - poziom kostki i terenu siłowni = 158.40 - z uformowaniem i wyprofilowaniem skarpy 20.0*5.0*0.04 20.0*5.0*0.06 20.0*5.0*0.12 20.0*5.0*0.18 20*5.0*0.24 20.0*5.0*0.28 20.0*5.0*0.06	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 4.000 6.000 12.000 18.000 24.000 28.000 6.000	
					RAZEM	98.000
23 d.3	KNNR 1 0215-03	SST 003	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m Krotność = 2 (zakres od 10 do 30 m) dowiezienie ziemi z terenu - poziom kostki i terenu siłowni = 158.40 - z uformowaniem i wyprofilowaniem skarpy 20.0*5.0*0.04 20.0*5.0*0.06 20.0*5.0*0.12 20.0*5.0*0.18 20*5.0*0.24 20.0*5.0*0.28 20.0*5.0*0.06	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 4.000 6.000 12.000 18.000 24.000 28.000 6.000	
					RAZEM	98.000
24 d.3	BCI 1.3.5.002	SST 003	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kat. gruntu 3-4 dowiezienie ziemi z terenu - poziom kostki i terenu siłowni = 158.40 - z uformowaniem i wyprofilowaniem skarpy 20.0*5.0*0.04 20.0*5.0*0.06 20.0*5.0*0.12 20.0*5.0*0.18 20*5.0*0.24 20.0*5.0*0.28 20.0*5.0*0.06	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 4.000 6.000 12.000 18.000 24.000 28.000 6.000	
					RAZEM	98.000
25 d.3	BCID 8.2.4.001	SST 003	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 13.0*25.0*0.05	m ³ m ³	 16.250	
					RAZEM	16.250
26 d.3	BCID 8.4.1.004	SST 003	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 13.0*25.0-87.68	m ² m ²	 237.320	
					RAZEM	237.320
27 d.3	KI 016	SST 003	Nasadzenie 40 szt. krzewów tawuła 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000