

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233222-1		<b>Roboty budowlane w zakresie układania chodników</b>			
1 d.1	BCID 6.1.1.002	SST 001	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 3.70*6.40+1.40*0.80*2+4.50*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.795	
					RAZEM	51.795
2 d.1	BCID 6.1.2.003	SST 001	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.70*6.40+1.40*0.80*2+4.50*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.795	
					RAZEM	51.795
3 d.1	BCID 6.1.3.014	SST 001	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 3.70*6.40+1.40*0.80*2+4.50*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.795	
					RAZEM	51.795
4 d.1	BCID 6.1.3.012	SST 001	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 3.70*6.40+1.40*0.80*2+4.50*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.795	
					RAZEM	51.795
5 d.1	BCID 2.1.005	SST 001	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm 3.70*6.40+1.40*0.80*2+4.50*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.795	
					RAZEM	51.795
6 d.1	BCID 6.4.2.001	SST 001	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 4.50*2+5.75*2+3.20*2+1.80*2+0.80*4+3.7+1.40*2	m m	 40.200	
					RAZEM	40.200
2	45112720-8		<b>Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych</b>			
2.1			<b>Strefa relaksu</b>			
7 d.2.1	KI 001	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu - tablica z regulaminem 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
8 d.2.1	KI 002	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia strefy relaksu - stół do tenisa 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
9 d.2.1	KI 003	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia strefy relaksu - stół do szachów i chińczyka 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
10 d.2.1	KI 004	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - ławki 4	kpl. kpl.	 4.000	
					RAZEM	4.000
11 d.2.1	KI 005	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - kosze na śmieci 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
12 d.2.1	KI 006	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu wyposażenia strefy relaksu - stojak na rowery 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
2.2			<b>Siłownia zewnętrzna</b>			
13 d.2.2	KI 007	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - orbitrek 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
14 d.2.2	KI 008	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - wyciskanie + wyciąg 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
15 d.2.2	KI 009	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - rower 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
16 d.2.2	KI 010	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - narciarz 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
17 d.2.2	KI 011	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - wioślarz 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
18 d.2.2	KI 012	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej -Twister + stepper 1	kpl. kpl.	 1.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.000
19 d.2.2	KI 013	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - wahadło + odwodziciel 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
20 d.2.2	KI 014	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - Motyl integracyjny 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
21 d.2.2	KI 015	SST 002	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia siłowni zewnętrznej - biegacz 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
<b>3</b>	<b>45112710-5</b>		<b>Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych</b>			
22 d.3	KNNR 1 0215-01	SST 003	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odległość do 10 m 0.10*18.0*4.75 0.15*18.0*4.75 0.20*18.0*4.75 0.25*18*4.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.550 12.825 17.100 21.375	
					RAZEM	59.850
23 d.3	KNNR 1 0215-03	SST 003	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m Krotność = 2 (zakres od 10 do 30 m) 0.10*18.0*4.75 0.15*18.0*4.75 0.20*18.0*4.75 0.25*18*4.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.550 12.825 17.100 21.375	
					RAZEM	59.850
24 d.3	KNNR 1 0215-05	SST 003	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 30 do 60 m Krotność = 3 (zakres od 30 do 60 m) 0.10*18.0*4.75 0.15*18.0*4.75 0.20*18.0*4.75 0.25*18*4.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.550 12.825 17.100 21.375	
					RAZEM	59.850
25 d.3	KNNR 1 0215-07	SST 003	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 60 m 0.10*18.0*4.75 0.15*18.0*4.75 0.20*18.0*4.75 0.25*18*4.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.550 12.825 17.100 21.375	
					RAZEM	59.850
26 d.3	BCI 1.3.5.002	SST 003	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kat. gruntu 3-4  dowiezienie ziemi od strony wschodniej z terenu ogrodzonego dla poziomu - poziom kostki i terenu siłowni = 157.70 0.10*18.0*4.75 0.15*18.0*4.75 0.20*18.0*4.75 0.25*18*4.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.550 12.825 17.100 21.375	
					RAZEM	59.850
27 d.3	BCID 8.2.4.001	SST 003	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim  założenie nowego trawnika pod urządzenia siłowni oraz w strefie relaksu przy chodnikach 35.0*8.0*0.05 minus chodniki -51.795*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.000 -2.590	
					RAZEM	11.410
28 d.3	BCID 8.4.1.005	SST 003	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem  35.0*8.0 minus chodniki -51.795	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 280.000 -51.795	
					RAZEM	228.205
29 d.3	KI 016	SST 003	Nasadzenie 40 szt. krzewów tawuła 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000