

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Okrężnica						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Roboty przygotowawcze.						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,595	km	0,595
		0,595 km				
II. Nawierzchnia jezdni.						
2.	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg.	m ²	2416,00	m ²	2416,00
		595,00 mb * 4,00 m + 36,00 m2				
3.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2416,00	m ²	2416,00
		595,00 mb * 4,00 m + 36,00 m2				
4.	KNNR 6 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	2416,00	m ²	2416,00
		595,00 mb * 4,00 m + 36,00 m2				