

Opis robót

Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia

w Przylęku Filia w Załazach

1. Demontaż szyldów, uchwytów, itp. ze ścian z ich ponownym montażem po wykonaniu robót,
2. Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z pcv wraz z przeróbką rur przy gzymsie
3. Skucie ze ścian i cokołu zmurzałych, odparzonych tynków zewnętrznych cem-wap. kat.III oraz ich uzupełnienie,
4. Rozbiórka daszków żelbetowych nad wejściami do budynku w poziomie parteru,
5. Montaż istniejących przewodów elektrycznych oraz instalacji odgromowej na ścianach w rury winidurkowe , montaż skrzynek pomiarowych z wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej,
6. Wykonanie nowego otworu drzwiowego w elewacji bocznej wraz z montażem drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych o wym. 100x200cm, profil ciepły, kolor biały
7. Wykonanie przy nowych drzwiach podestu wraz ze schodkami z obrzeży betonowych 6x20cm szarych, oraz kostki brukowej gr. 6cm w kolorze czerwonym – podest o wym.szer.1,50 dł.2,00m; stopnie szerokości stopnia 35cm wysokości stopnia 15cm.
8. Wymiana obróbek blacharskich ogniomurów (ścianek kolankowych ponad dachem) oraz nowej obróbki uskoju cokołu z blachy powlekanej stalowej w kolorze brązowym.
9. Naprawa tynków gzymsu budynku
10. Przygotowanie i zmycie powierzchni ścian zewnętrznych wraz z ościeżami
11. Zagruntowanie ścian środkiem gruntującym dla danego systemu
12. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70 040 gr. 5cm oraz ościeży styropianem gr. 2cm.
13. Wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych (II grupa kolorów) ścian zewnętrznych i ościeży na siatce zbrojącej z włókna szklanego
14. Wykonanie tynku cienkowarstwowego żywicznego mozaikowego na ścianach cokołu oraz boków murków schodów zewnętrznych
15. Wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych na ścianach kominów ponad dachem na siatce zbrojącej z włókna szklanego wklejonej ,
16. Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych,
17. Wykonanie zabezpieczenia okien i drzwi folią polietylenową,
18. Dostawa i montaż daszków poliwęglanowych – gotowych wraz konstrukcją stalową wsporczą
19. Montaż nowych uchwytów do flag

Powyższy zakres robót oraz ich technologię uzgodniono z Inwestorem. System ocieplenia ścian zewnętrznych oraz kolorystykę Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Użytkownikiem.