

Specyfikacja techniczna

Wykonania i odbioru robót Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Przyłek 142

26-704 Przyłek

Zakres remontu budynku szkoły został określony w przedmiarze robót który jest integralną częścią specyfikacji technicznej .

Budynek szkoły jest budynkiem piętrowym z częściowym podpiwniczeniem i stropodachem porytym papą termozgrzewalną ,obróbki blacharskie z blachy powlekanej ,stolarka okienna i drzwiowa PCV, rynny i rury spustowe PCV po stronie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych , budynek szkoły połączony jest łącznikiem z salą sportową .

Elewacja budynku wykonana jest w systemie lekko mokrym tynk mineralny -kornik

Cokół płytki elewacyjne klinkierowe wokół budynku opaska betonowa

Gzyms betonowy wokół całego budynku tynkowany malowany farbami akrylowymi .

W zakres robót wchodzi następujące elementy

Odkopanie i osuszenie ścian piwnic strona Wschodnia i część ścian strona północna do wejścia ewakuacyjnego wyrównanie ścian tynkiem z dodatkiem środka np.-woda –stop wykonanie docieplenia ścian styropianem estranduiowanym grub. 80 mm z wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej np. Systemu Ceresit zasypaniem wykopów warstwami piasku z zagęszczeniem i ułożeniem opaski wokół budynku z kostki brukowej kolorowej .

- Montaż i demontaż rusztowań elewacyjnych zgodnie z przedmiarem robót oraz z warunkami technicznymi i Normami dotyczącymi w/w robót

-Zabezpieczenie okien folią

-mycie elewacji środkami chemicznymi myjką pod ciśnieniem

-uzupełnienie ubytków w elewacji ora gzymsu

- wymiana podokienników z blachy powlekanej w kol .Brązowym oraz rur spustowych z PCV na rury z blachy powlekanej

-Malowanie elewacji farbami silikatowymi kol. Zgodny z elewacja budynku Sali gimnastycznej

-cokół budynku wykonać z tynku kamyczkowego –marmolit z godny z cokołem Sali gimnastycznej

Roboty wykonać z godnie ze ST oraz PN

