

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
1	KNNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m	m2		981,620
		981,62	m2	981,620	
2	KNR-K 08 0101-05	Przygotowanie podłoża. Mycie dwukrotne preparatem glono grzybobójczym	100 m2		9,620
		9,6204	100 m2	9,620	
3	KNR-K 08 0101-07	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie stolarki folią	100 m2		1,613
		1,6127	100 m2	1,613	
4	KNR-K 08 0301-0300	Malowanie powierzchni zewnętrznych. Gruntowanie pod farbę silikonową (preparat gruntujący BOLIX SIG)	100 m2		9,620
		9,620	100 m2	9,620	
5	KNR-K 08 0301-0601	Powierzchnie zewnętrzne malowane dwukrotnie tynk mineralny (farba silikatowa BOLIX SZ)	100 m2		8,916
		8,9162	100 m2	8,916	
6	wycena własna	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z przetarciem tynków -gzysu przy rowięciu 70 cm	m2		70,420
		70,42	m2	70,420	
7	KNNR 3 0607-0500	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej podokienników	m2		22,310
		22,31	m2	22,310	
8	KNR-K 08 0101-02	Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków tynku w jednym miejscu o pow. do 0,25 m2	msc		35,000
		35	msc	35,000	
9	KNR-K 08 0101-08	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie stolarki - usunięcie foli	100 m2		1,613
		1,613	100 m2	1,613	
10	KNR-W 4- 01 0820- 0800	Rozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowych układanej na zaprawie	m2		45,680
		45,68	m2	45,680	
11	Wycena własna	Wyrównanie ścian klejem do przyklejania siatki wraz z przyklejeniem siatki- cokół szr.do 45 cm	m2		45,680
		45,68	m2	45,680	
12	KNR-K 08 0105-0200 analogia	Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. Nałożenie podkładu tynkarskiego na ościeża - pierwsza warstwa- cokół	m2		45,680
		45,68	m2	45,680	
13	ZKNR-C 1 0113-1000	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit VWS. Wykonywanie cienkowarstwowej warstwy z tynku mozaikowego CT 177 na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych. Ziarno 1,4- 2,0 mm	100 m2		0,457
		0,4568	100 m2	0,457	
14	kalkulacja indywidualna	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy np system ceresit -z uprzednim odopaniem ścian osuszeniem wyrównaniem masa szpachlową przyklejeniem styropianu extrandowanego grub 8 cm	m2		74,620
		74,62	m2	74,620	
15	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce	m		87,000

	0404-0200	piaskowej spoiny wypełniane piaskiem			
		87	m	87,000	
16	KNNR 6 0502-0201	Opaska-chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 4cm,kolorowej.układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2		48,500
		48,5	m2	48,500	
17	KNR-W 4- 01 0534- 0200 Analogia	Wymiana rur spustowych okrągłych o średnicy do 15 cm z wykonaniem nowych okrągłych z blachy stalowej powlekanej z wymianą haków z wykonaniem kolan	m		36,600
		36,6	m	36,600	