

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BOISKO WIELOFUNKCYJNE						
1			ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	SST.III.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (1124.0+650)/10000	ha ha	 0.18	
					RAZEM	0.18
2 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 1124.0	m ² m ²	 1124.00	
					RAZEM	1124.00
3 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43.0 cm 650.0	m ² m ²	 650.00	
					RAZEM	650.00
4 d.1	SST.III.1	KNR 2-01 0212-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km 1124.0*0.30+650.0*0.43	m ³ m ³	 616.70	
					RAZEM	616.70
2			PLYTA BOISKA			
5 d.2	SST.III.1	KNR 2-31 0103-04 boisko	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 28.10*40.0	m ² m ²	 1124.00	
					RAZEM	1124.00
6 d.2	SST.III.5	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 7 cm 1124.0	m ² m ²	 1124.00	
					RAZEM	1124.00
7 d.2	SST.III.5	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu 1124.0+0.30*(28.10+40.0)*2	m ² m ²	 1164.86	
					RAZEM	1164.86
8 d.2	SST.III.5	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 3 1124.0	m ² m ²	 1124.00	
					RAZEM	1124.00
9 d.2	SST.III.6	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1124.0	m ² m ²	 1124.00	
					RAZEM	1124.00
10 d.2	SST.III.6	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 1124.0	m ² m ²	 1124.00	
					RAZEM	1124.00
11 d.2	SST.III.8	KNR 2-23 0303-05	Podkład elastyczny mineralno-syntetyczny gr 35 mm, 1124.0	m ² m ²	 1124.00	
					RAZEM	1124.00
12 d.2	SST.III.8	KNR 2-23 0303-05	Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm (11 + 2) przepuszczalna dla wody 1124.0	m ² m ²	 1124.00	
					RAZEM	1124.00
13 d.2	SST.III.8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-10 (0.28*0.10+(0.03+0.13)*0.5*0.10+(0.17+0.20)*0.5*0.10)*(28.10+40.0)*2	m ³ m ³	 7.42	
					RAZEM	7.42
14 d.2	SST.III.8	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (28.10+40.0)*2	m m	 136.20	
					RAZEM	136.20
3			WYPOSAZENIE BOISKA			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	SST.III.1	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
d.3		0307-02	0.75*0.50*0.50*8	m ³	1.50	
		F1	0.95*0.80*0.80*4	m ³	2.43	
		F2				
					RAZEM	3.93
16	SST.III.2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton	m ³		
d.3		1101-01	0.10*(0.50*0.50*8+0.80*0.80*4)	m ³	0.46	
					RAZEM	0.46
17	SST.III.2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu B-20	m ³		
d.3		0203-01	1.0*0.50*0.50*8	m ³	2.00	
		F1	1.20*0.80*0.80*4	m ³	3.07	
		F2				
					RAZEM	5.07
18	SST.III.4	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków	szt.		
d.3		0309-02	12	szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
19	SST.III.4	KNR 2-23	Dostarczenie dekli zaślepiających otwory po demontażu bramek i słupków	szt.		
d.3		0309-07	12	szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
20	SST.III.4	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatek aluminium wielofunkcyjnych, z regulacją wysokości mocowania siatki, z siatka całosezonowa czarną z antenkami - dostawa i montaż	szt.		
d.3		0310-02	2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
21	SST.III.4	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa w komplecie z siatką	szt.		
d.3		0310-03	2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
22	SST.III.4	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do koszykówki, stalowych ocynkowanych, o wysięgu 167 cm, wyposażonych w tablice epoksydowe 105x180 cm i obręcze uchylne i siatki łańcuchowe - dostawa i montaż	szt.		
d.3		0310-04	4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
23	SST.III.4	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki ręcznej 3,0x2,0 m w komplecie z siatką	szt.		
d.3		0310-06	2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
4			OGRODZENIA			
24	SST.III.1	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
d.4		0307-02	1.20*0.50*0.80*34	m ³	16.32	
		F3				
					RAZEM	16.32
25	SST.III.2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton	m ³		
d.4		1101-01	0.10*0.50*0.80*34	m ³	1.36	
					RAZEM	1.36
26	SST.III.2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-15	m ³		
d.4		0203-01	1.2*0.50*0.80*34	m ³	16.32	
		F3				
					RAZEM	16.32
27	SST.III.3	KNR 2-23	Ogrodzenie boiska wysokości 4.0 m z siatki polipropylowej w kolorze zielonym 3 mm, oczka 4,5x4,5 cm na słupkach aluminiowych o rozstawie 4,5 m	m		
d.4		0401-01	150.0	m	150.00	
		0401-02				
		analogia				
					RAZEM	150.00
28	SST.III.3	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z prętów ocynkowanych 250x210 cm	szt.		
d.4		0404-03	2	szt.	2.00	
		analogia				
					RAZEM	2.00
29	SST.III.3	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z prętów ocynkowanych 100x210 cm	szt.		
d.4		0404-04	2	szt.	2.00	
		analogia				
					RAZEM	2.00
5			DOJSCIA UTWARDZONE			
30	SST.III.1	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.5		0103-02				

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			650.0	m ²	650.00	
					RAZEM	650.00
31	SST.III.7	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5		0111-03 0111-05	650.0	m ²	650.00	
					RAZEM	650.00
32	SST.III.7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.5		0109-01 0109-02	650.0	m ²	650.00	
					RAZEM	650.00
33	SST.III.9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5		0511-03	650.0	m ²	650.00	
					RAZEM	650.00
34	SST.III.9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5		0402-04	(0.15*0.35+0.15*0.15)*125.0	m ³	9.38	
					RAZEM	9.38
35	SST.III.9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5		0403-03	125.0	m	125.00	
					RAZEM	125.00
6			ZIELEN			
36	SST.III.10	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.6		0101-01	1000*0.001	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
37	SST.III.10	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.6		0101-04	1.0	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
38	SST.III.10	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
d.6		0101-05	Krotność = 18 1.0	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
39	SST.III.10	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim	m ³		
d.6		0218-02	1000.0*0.05	m ³	50.00	
					RAZEM	50.00
40	SST.III.10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.6		0401-02	1000.0	m ²	1000.00	
					RAZEM	1000.00
41	SST.III.10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.6		0402-02	1000.0	m ²	1000.00	
					RAZEM	1000.00