

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-17 d.2 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 8 cm metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt polistyrenowych ekstrudowanych odmiany XPS 30 do ścian- cokół budynku 45.56	m ²		
			m ²	45.560	
19	KNR 0-17 d.2 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 9.809	m ²	RAZEM	45.560
			m ²	9.809	
20	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - montaż listwy cokołowej 100.62	m	RAZEM	9.809
			m	100.620	
21	KNR 0-17 d.2 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych do ścian grubość 10 cm lambda dla styropianu 0,03 W/2mK 514.8	m ²	RAZEM	100.620
			m ²	514.800	
22	KNR 0-17 d.2 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi EPS7 0-030 gr. 3 cm metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 91.9	m ²	RAZEM	514.800
			m ²	91.900	
23	KNR 0-17 d.2 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 4480	szt.	RAZEM	91.900
			szt.	4480.000	
24	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 560.36	m ²	RAZEM	4480.000
			m ²	560.360	
25	KNR 0-17 d.2 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 91.92	m ²	RAZEM	560.360
			m ²	91.920	
26	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - przyklejenie drugiej warstwy siatki do wysokości 2m 234	m ²	RAZEM	91.920
			m ²	234.000	
27	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 386.79	m	RAZEM	234.000
			m	386.790	
28	KNR 0-17 d.2 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 652.26	m ²	RAZEM	386.790
			m ²	652.260	
29	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 514.8	m ²	RAZEM	652.260
			m ²	514.800	
30	KNR 0-23 d.2 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 91.9	m ²	RAZEM	514.800
			m ²	91.900	
31	KNR 0-23 d.2 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - gzymsy o szer. do 40 cm 33.6	m ²	RAZEM	91.900
			m ²	33.600	
				RAZEM	33.600