

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Rudki						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,915	km	0,915
		0,915 km				
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	4117,50	m ²	4117,50
		4,50 m * 915,00 mb				
II. Podbudowa						
3.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.	m ²	3 385,50	m ²	3 385,50
		3,70 m * 915,00 mb				
III. Nawierzchnia						
4.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	3 202,50	m ²	3 202,50
		3,50 m * 915,00 mb				
IV. Roboty wykończeniowe						
5.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	915,00	m ²	915,00
		915,00 mb * 0,5 m * 2				
6.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				
7.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A)	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				