

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Andrzejów - Andrzejów (Borowiec).						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,950	km	0,950
		0,950 km				
II. Podbudowa						
2	KNNR 6 0101 0100	Koryta o głęb. 10 cm wykonane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV.	m ²	3816,00	m ²	3816,000
		950,00 mb * 4,00 m + 16,00 m ²				
3	KNNR 6 0113 0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3816,00	m ²	3816,000
		950,00 mb * 4,00 m + 16,00 m ²				
III. Pobocza						
4	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	950,00	m ²	950,000
		950,00 mb * 0,50 m * 2				