

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Babin Południowy (odcinek 2)						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,472		
2.	KNNR 1 0104 1700	Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt.	1,00		
Razem:						
II. Odwodnienie						
3.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	10,00		
Razem:						
III. Podbudowa						
4.	KNNR 6 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie).	m ²	2046,40		
Razem:						
IV. Nawierzchnia						
5.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	1952,00		
Razem:						
V. Roboty wykończeniowe						
6.	KNNR 6 0113 0400	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną z dokopu zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	472,00		
7.	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. fi 50 cm	szt	4,00		
8.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt	4,00		
Razem:						
Ogółem wartość robót (netto):						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto):						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data