

.....dnia2013r

OFERTA

Na wykonanie **Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Babin / 2 odcinki/**, polegającej na:

Odcinek 1:

- Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,536 km),
- Poszerzenie jezdni: koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości 25 cm w gruntach kat. II-IV (619,20 m²), warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (619,20 m²), dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (659,20 m²)
- Podbudowa: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie) (2311,20 m²)
- Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (2208,00 m²)
- Roboty wykończeniowe: doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną z dokopu zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem (536,00 m²), wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu (72,00 m²), słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. fi 50 cm (3 szt.), znaki drogowe (znaki średnie grupy A,B) (3 szt.)

Odcinek 2:

- Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,472 km), karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV (1 szt.),
- Odwodnienie: wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm)wraz z głowicami betonowymi czołowymi (10 m),
- Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie) (2046,40 m²),
- Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (1952,00 m²)
- Roboty wykończeniowe: doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną z dokopu zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem (472,00 m²), słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. fi 50 cm (4 szt.), znaki drogowe (znaki średnie grupy A,B) (4 szt.)

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie **Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Babin / 2 odcinki** / w zakresie objętym przedmiarami robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za następującą cenę :

cena netto :zł

słowniezł

cena brutto:zł

słownie :zł

Kwota ta jest zgodna z załączonymi kosztorysami ofertowymi, sporządzonymi w oparciu o otrzymane przedmiary robót od Zamawiającego.

Roboty objęte zamówieniem wykonam:

- rozpoczęcie od dnia 01.04.2013 r.
- zakończenie i przekazanie do użytku do dnia 30.06.2013 r.

Jednocześnie oświadczam ,że:

- 1.Przyjąłem do wiadomości ustalenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2.Przyjmuję bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę go w przypadku wygrania przetargu bez dodatkowych negocjacji w terminie zgodnym z XIX punktem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 3.Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z:
 - branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
 - ustawą z dnia 1994.07.07.-„Prawo budowlane” /Dz.U.Nr 89,poz.414 z p.zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy
 - obowiązującymi normami, ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych KSNR/KNR
 - obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń i materiałów
- 5.Roboty objęte ofertą wykonam wyłącznie siłami własnymi, a w przypadku nie należy w ofercie wskazać tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom .
- 6.Udzielammiesięcznej gwarancji na roboty, licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi.
7. Zapewniam, iż wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji usunę w terminiedni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.
8. Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres rzeczowy zamówienia.
9. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
- 10 .Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty 07.03.2013 r.

Do niniejszej oferty załączam:

-
-
-
-
-
-
-

.....
pieczętka i podpis oferenta