

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Babin północny (odcinek 1)						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,536	km	0,536
		0,536 km				
II. Poszerzenie jezdni						
2.	KNNR 6 0102-0400	Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości 25 cm w gruntach kat II-IV.	m ²	619,20	m ²	619,20
		516,00 mb * 1,20 m				
3.	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	619,20	m ²	619,20
		516,00 mb * 1,20 m				
4.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	659,20	m ²	659,20
		516,00 mb * 1,20 m + 10,00 m * 4,00 m				
III. Podbudowa						
5.	KNNR 6 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie).	m ²	2311,20	m ²	2311,20
		516,00 mb * 4,20 m + 16,00 m2 * 4 + 2*10,00 m * 4,00 m				
IV. Nawierzchnia						
6.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	2208,00	m ²	2208,00
		516,00 mb * 4,00 m + 16,00 m2 * 4 + 2*10,00 m * 4,00 m				
V. Roboty wykończeniowe						
7.	KNNR 6 0113-0400	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną z dokopu zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	536,00	m ²	536,00
		536,00 mb * 2 * 0,50 m				
8.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	72,00	m ²	72,00
		6,0 szt * 4,00 m * 3,00 m				
9.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. fi 50 cm	szt	3,00	szt	3,00
		3 szt.				
10.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt	3,00	szt	3,00
		3 szt.				