

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Babin Południowy (odcinek 2)						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,472	km	0,472
		0,472 km				
2.	KNNR 1 0104-1700	Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt.	1,00	szt.	1,00
		1 szt.				
II. Odwodnienie						
3.	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	10,00	m	10,00
		10,00 mb				
III. Podbudowa						
4.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie).	m ²	2046,40	m ²	2046,40
		472,00 mb * 4,20 m + 16,00 m2 * 4				
IV. Nawierzchnia						
5.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	1952,00	m ²	1952,00
		472,00 mb * 4,0 m + 16,00 m2 * 4				
V. Roboty wykończeniowe						
6.	KNNR 6 0113-0400	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną z dokopu zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	472,00	m ²	472,00
		472,00 mb * 2 * 0,50 m				
7.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. fi 50 cm	szt	4,00	szt	4,00
		4 szt.				
8.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt	4,00	szt	4,00
		4 szt.				