

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA BOISKA OGÓLNODOSTĘPNEGO W BABINIE- OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE (CPV 45212221-1)					
1 Ogrodzenia (CPV 45342000-6)					
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m	dół.		
d.1	0312-09	(kat.gr.I-II) - pod słupki do ogrodzenia i bramę z furtką	dół.	284.00	
		280+4			
				RAZEM	284.00
2	KNR 2-02	Fundamenty betonowe, prostokątne szer.do 0.6m z betonu żwirowego B-15-fundament pod słupki ogrodzenia i bramy	m ³		
d.1	0201-01	280*0.4*0.4*0.60+4*0.4*0.4*1.0	m ³	27.52	
				RAZEM	27.52
3	KNR 2	Cokoły betonowe 0.2x0.6m z betonu żwirowego B-15	m		
d.1	1601-02	317.8+64.0+320.5+58.5-(6.0+280*0.4)	m	642.80	
				RAZEM	642.80
4	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z kątownika 80x80x10 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole - analogia ogrodzenie zewnętrzne z paneli wys. 2,0m , słupki stalowe z kształtowników 55x55 o rozstawie 2,695m-obsadzenie słupków w fundamencie, mocowanie przeseł z paneli o wymiarach 2,0m x2,5m	m		
d.1	1803-03	317.8+64.0+320.5+58.5-(6.0+1)	m	753.80	
				RAZEM	753.80
5	KNR 2-02	Wrota z furtkami wys.2.4 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm - analogia brama przesuwana z kształtowników szer. 6,0m i furtka szer. 1,0m	kpl.		
d.1	1808-10	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00