

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Babin Północny					
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Prace przygotowawcze.					
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,509	km
		0,509 km			
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	1 536,00	m ²
		509,00 mb * 3,00 m + 9,00 m2			
II. Podbudowa.					
3.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	1 536,00	m ²
		509,00 mb * 3,00 m + 9,00 m2			
4.	KNNR 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	1 536,00	m ²
		509,00 mb * 3,00 m + 9,00 m2			
III. Nawierzchnia.					
5.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,0 kg/m2).	Mg	99,930	Mg
		(509,00 mb * 2,60 m + 9,00 m2) * 75 kg/m2			
6.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	1 281,50	m ²
		509,00 mb * 2,50 m + 9,00 m2			
IV. Roboty wykończeniowe					
7.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m ²	254,50	m ²
		509,00 mb * 0,25 m * 2			
8.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	3,0	szt.
		3,0 szt.			
9.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,0	szt.
		3,0 szt.			

Ilość jednost.
7.
0,509
1 536,00
1 536,00
1 536,00
99,930
1 281,50
254,50
3,0
3,0