

Przyłęk, 14.08.2013 r.

GBO.271.20.2013

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dotyczy: Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: „Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”

Pytanie 16

Czy przyłączy elektryczne stanowi przedmiot powyższego przetargu? Jeżeli tak proszę o dokumentację umożliwiającą wycenę. Prosimy o dołączenie warunków przyłączeniowych z zakładem energetycznym.

Odpowiedź:

Przyłączy energetyczne nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie 17

Proszę o przekazanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wyceny świetlików z poliwęglanu.

Odpowiedź:

W kosztorysie należy wycenić świetliki aluminiowe szklone poliwęglanem zgodnie z załączonym rysunkiem.

Pytanie 18

W przedmiarze robót budowlanych w „Biblioteka część A” w pozycji stropu Teriva jest błąd, ponieważ obmiar stropu wynosi 2 m², podczas gdy wstępny obmiar na podstawie przekazanych rysunków to 360 m². Proszę o uwzględnienie poprawki.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy wycenić:

w poz. 27 – Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie – 0,135,

w poz. 28 – Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane – 0,816 t,

w poz. 29 – Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych teriva - 339 m².

Pytanie 19

W przedmiarze brakuje pozycji z poręczami zewnętrznymi dla niepełnosprawnych i balustrad wewnętrznych na klatce schodowej. Proszę podać wymiary poręczy oraz balustrady.

Odpowiedź:

W kosztorysie należy wycenić typowe poręcze i balustrady ze stali nierdzewnej o wysokości barierek 1,1 m – barierki zewnętrzne długość 45,4 m, barierki wewnętrzne długość 15,3 m.

Pytanie 20

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Odpowiedź:

Do oferty nie załączamy kosztorysu ofertowego jedynie kalkulację uproszczoną ceny oferty – wzór na naszej stronie internetowej w załącznikach do ogłoszenia.

Pytanie 21

W przedmiarze są świetliki dachowe brak zestawienie i rysunków świetlików. Proszę o zestawienie

Odpowiedź:

W kosztorysie należy wycenić świetliki aluminiowe szklone poliwęglanem zgodnie z załączonym rysunkiem.

Pytanie 22

W przedmiarze brak pozycji parapetów. Proszę o podanie ilości oraz wymiarów.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy wycenić parapety ze sztucznego marmuru o szerokości 25 cm i łącznej długości 53,8 mb.

Pytanie 23

Proszę o podanie ilości zgodnie z projektem stropu teriva poz. 27,28,29.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy wycenić:

w poz. 27 - Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - 0,135,

w poz. 28 - Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - 0,816 t,

w poz. 29 - Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych teriva - 339 m².

Pytanie 24

Brak w zestawieniu okna poddasza kosztorys część A poz. 48

Odpowiedź:

W części A należy kreślić a w części B należy wycenić: 12 szt. okien połaciowych O2 o wymiarach 1,20 x 0,90 m oraz 3 szt. O3 o wymiarach 1,00 x 0,90 m.

Pytanie 25

Brak ścianki w zestawieniu poz. 76 przedmiar część B . proszę o podanie zestawienia

Odpowiedź:

Część B poz. 76 dotyczy posadzek a nie ścian – prosimy o doprecyzowanie pytania.

Pytanie 26

W zestawieniu jest okno o O2 oraz 13 natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

w pozycji 62 należy doliczyć 12 szt. okien O2 o wymiarach 1,2 x 0,9 m oraz 3 szt. okien O3 o wymiarach 1,0 x 0,9 m.

Pytanie 27

Brak w zestawieniu drzwi antypanika 1,0 x 2,10

Odpowiedź:

W kosztorysie należy dodatkowo wycenić drzwi „antypanik”: D 01 1 szt. o wymiarach 1,10 x 2,85 m, D 02 o wymiarach 1,10 x 2,50 m oraz 1 szt. D 07 o wymiarach 1,0 x 2,1 m.