

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,310		
2	wycena własna	Roboty ziemne zmechanizowane polegające na usunięciu skarpy	m ³	45,00		
3	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przy zużyciu równiarki zamojezdnej i walca, grunt kat. II-IV	m ²	1550,00		
4	wycena własna	Wycinka odrostów i krzaków	m ²	40,00		
					Razem:	
II Przepusty						
5	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) - przepust na włączeniu do drogi powiatowej	m	10,00		
6	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm)	m	6,00		
					Razem:	
III. Podbudowa						
7	wycena własna	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II-IV materiał pozyskany na miejscu	m ³	50,00		
8	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)	m ²	1 163,00		
					Razem:	
IV. Nawierzchnia						
9	KNNR 6 0309-0211	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	1 101,00		
					Razem:	
V. Pobocza						
10	wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 25 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	310,00		
					Razem:	
					Ogółem	
					Podatek VAT 23%	
					Całkowita suma (brutto)	

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....

(podpis)

.....,
miejscowość data