

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,310	km	0,310
		0,310 km				
2	wycena własna	Roboty ziemne zmechanizowane polegające na usunięciu skarpy	m ³	45,00	m ³	45,00
		90,0 mb * 1,00 m * 0,50 m				
3	KNNR 6 0103 0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przy zużyciu równiarki zamojezdnej i walca, grunt kat. II-IV	m ²	1550,00	m ²	1550,00
		310,00 mb * 5,00 m				
4	wycena własna	Wycinka odrostów i krzaków	m ²	40,00	m ²	40,00
		20,00 m * 1,00 m * 2				
II Przepusty						
5	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) - przepust na włączeniu do drogi powiatowej	m	10,00	m	10,00
		10,00 mb				
6	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm)	m	6,00	m	6,00
		6,00 mb				
III. Podbudowa						
7	wycena własna	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II-IV materiał pozyskany na miejscu	m ³	50,00	m ³	50,00
		50,00 m ³				
8	KNNR 6 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)	m ²	1 163,00	m ²	1 163,00
		310,00 mb * 3,70 m + 16,00 m ²				
IV. Nawierzchnia						
9	KNNR 6 0309 0211	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi	m ²	1 101,00	m ²	1 101,00
		310,00 mb * 3,50 m + 16,00 m ²				
V. Pobocza						
10	wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 25 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	310,00	m ²	310,00
		310,00 mb * 0,50 m * 2				