

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Łagów - Karczonki						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,335		
Razem:						
II. Podbudowa						
2	KNNR 6 0113-0600	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (doprofilowanie)	m ²	1072,00		
Razem:						
III. Nawierzchnia						
3	KNNR 6 0309-0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi	m ²	1 005,00		
Razem:						
IV. Pobocza						
4	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	167,50		
Razem:						
Ogółem						
Podatek VAT 22%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....
miejscowość data