

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Łagów - Karczonki						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,335	km	0,335
		<i>1,000 km</i>				
II. Podbudowa						
2	KNNR 6 0113 0600	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (doprofilowanie)	m ²	1072,00	m ²	1072,00
		<i>335,00 m * 3,20 m</i>				
III. Nawierzchnia						
3	KNNR 6 0309 0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	1 005,00	m ²	1 005,00
		<i>335,00 mb * 3,00 m</i>				
IV. Pobocza						
4	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zanizonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	167,50	m ²	167,50
		<i>335,00 m * 0,25 m * 2</i>				