

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Kulczyn						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze.						
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,385		
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	1 567,50		
Razem:						
II. Podbudowa.						
3.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm.	m ²	1 567,50		
Razem:						
III. Nawierzchnia.						
4.	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa) łączy istniejącej nawierzchni z nową.	m ²	1 567,50		
5.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 100,0 kg/m ²).	Mg	130,350		
6.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	1 265,00		
Razem:						
IV. Roboty wykończeniowe						
7.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 - 0,25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m ²	302,50		
8.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	3,00		
9.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,00		
Razem:						
Ogółem wartość robót (netto):						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....
miejscowość data