

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,200		
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	900,00		
Razem:						
II. Odwodnienie						
3.	wycena własna	Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,40 m pod drogą	m	7,00		
4.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 80 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	7,00		
5.	wycena własna	Wykonanie rowu odwadniającego.	mb	40,00		
Razem:						
III. Podbudowa						
6.	KNNR 6 0106 0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	900,00		
7.	KNNR 6 0106 0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	180,00		
8.	KNNR 1 0113 0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.	m ²	900,00		
Razem:						
Ogółem wartość robót (netto):						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data