

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Roboty przygotowawcze.						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,387		
Razem Roboty przygotowawcze:						
2. Poszerzenie jezdni.						
2.	KNNR 6 0102-0400	Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości 35 cm w gruntach kat II-IV.	m ²	270,00		
3.	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	270,00		
4.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	270,00		
Razem Poszerzenie jezdni:						
3. Nawierzchnia jezdni.						
5.	KNNR 6 0102-0400	Koryta wykonane na całej szerokości jezdni o głębokości 35 cm w gruntach kat II-IV.	m ²	444,00		
6.	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	444,00		
7.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	444,00		
8.	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg.	m ²	1 548,00		
9.	KNNR 6 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 548,00		
Razem Nawierzchnia jezdni:						
4. Pobocza.						
10.	wycena własna	Doprofilowanie (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości 0,50 m.	m ²	387,00		
Razem Pobocza:						
Ogółem wartość robót (netto):						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data