

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Łagów						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,140	km	0,140
		0,140 km				
II. Podbudowa						
2.	KNNR 6 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprowilowanie)	m ²	728,00	m ²	728,00
		140,00 mb * 5,20 m				
III. Nawierzchnia						
3.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	700,00	m ²	700,00
		140,00 mb * 5,00 m				
IV. Roboty wykończeniowe						
4.	KNNR 6 0113-0400	Doprowilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem	m ²	140,00	m ²	140,00
		140,00 mb * 0,5 m * 2				