

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Łagów					
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Prace przygotowawcze.					
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	1,139	
					Razem:
II. Roboty rozbiórkowe.					
2.	KNR 2-31 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grub. 4 cm	m ²	199,75	
3.	KNR 2-31 0802-0700	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²	199,75	
					Razem:
III. Odwodnienie.					
4.	KNR 2-31 0816-0200	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm.	mb	14,00	
5.	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi.	mb	15,00	
6.	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi.	mb	13,00	
7.	wycena własna	Podczyszczenie rowu przydrożnego	mb	2 298,00	
					Razem:
IV. Podbudowa.					
8.	KNNR 6 0102-0400	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II-IV.	m ²	199,75	
9.	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm.	m ²	199,75	
10.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	199,75	
11.	KNNR 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	199,75	
					Razem:
V. Nawierzchnia.					
12.	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową.	m ²	4 643,75	
13.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,0 kg/m2).	Mg	348,281	
14.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	4 643,75	
					Razem:
VI. Roboty wykończeniowe					
15.	KNR 2-01 0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem	m ³	1 139,00	
16.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	1 139,00	
					Razem:
Ogółem wartość robót (netto):					
Podatek VAT 23%					

Calkowita suma (brutto)

wartość robót (netto) zł

(słownie:/1

VAT zł

(słownie:/1

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/1

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data

[illegible]



100)

100)

100)