

GBO.271.06.2014

.....dnia2014 r.

OFERTA

Na wykonanie **Przebudowy drogi gminnej Łaguszów - Mszadla Dolna**, polegającej na wykonaniu:

1. Prace przygotowawcze:
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (2,694 km),
2. Odwodnienie drogi w m. Mszadla Dolna:
 - Rozebranie istniejącego przepustu skrzynkowego betonowego o wym. 100 x 200 cm (6,00 mb)
 - Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD 2x fi 100 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) (7,00 mb)
 - wykonanie murków oporowych zbrojonych betonowych do przepustu z rur PEHD 2 x fi 100 cm (2 szt.)
 - rozbiórka istniejących zjazdów gospodarczych szer. do 6,0 m o nawierzchni gruntowej, betonowej, z kostki brukowej itp. z przepustami z rur betonowych, ramowych betonowych, z podkładów struno bet. itp. (4 szt.)
 - wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr 10 cm i szerokości 5,0 m z rurami PEHD fi 40 cm dł. 6,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi) (4 szt)
 - podczyszczenie rowu przydrożnego (420,00 mb)
 - umocnienie dna oraz skarp rowu płytami betonowymi MEBA 60 x 40 x 8 cm na 3,0 m przed i za przepustem (9,60 m²)
 - ustawienie barjer energochłonnych SP-06 typ B przy przepuście skrzynkowym (12,00 mb)
3. Poszerzenie jezdni na odcinku drogi pomiędzy łukami i na łukach.
 - koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat II – IV (49,00 m²)
 - warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (49,00 m²)
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (49,00 m²)
 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (49,00 m²)
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1(35,00 m²)
4. Drogi zjazdowe na odcinku poszerzonym – 2 szt.
 - koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II – IV (20,25 m²)
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (20,25 m²)
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (20,25 m²)
5. Odwodnienie drogi przy moście i drogi zjazdowe

- wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi (włączenie do drogi gminnej) (12,00 m)
 - wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi (przed mostem w prawo) (6,00 m)
 - wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi (przed mostem w lewo) (6,00 m)
 - koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II – IV (zjazdu na drogi boczne) (20,25 m²)
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (20,25 m²)
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (20,25 m²)
 - wykonanie rowu przydrożnego odwadniającego (818,00 mb)
 - umocnienie dna oraz skarp rowu płytami betonowymi MEBA 60 x 40 x 8 cm na 3,0m przed i za przepustem (19,20 m²)
 - rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 40 cm pod drogą boczną (za mostem w prawo) (8,00 mb)
 - wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) zakończone betonowymi głowicami czołowymi (za mostem w prawo) (8,00 m)
 - koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II – IV (zjazdu na drogi boczne) (23,00 m²)
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (23,00 m²)
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1(23,00 m²)
6. Podbudowa
- doprofilowanie istniejącej podbudowy wykonanej z żużla stalowniczego kruszywem łamanym grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm (przyjęto śr. 1,5 m szerokości) (4041,00 m²)
 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie) (11388,80 m²)
7. Nawierzchnia
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5 cm dla ruchu KR1 (10850,00 m²)
8. Roboty wykończeniowe
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (2694,00 m²)
9. Oznakowanie
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (19 szt.)
 - znaki drogowe grupy A (9 szt.)
 - tabliczki pod znaki grupy T6a (4 szt.)
 - tablice prowadzące U-3a (10 szt.)

Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres (miejscowość, województwo)

.....
.....

NIP

REGON

Telefon

Fax

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie **przebudowy drogi gminnej Łaguszków - Mszadla Dolna** w zakresie objętym przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za następującą cenę :

cena netto :zł

słowniezł

VAT:zł

słownie:zł

cena brutto:zł

słownie :zł

Kwota ta jest zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym, sporządzonym w oparciu o otrzymane przedmiary robót od Zamawiającego.

Roboty objęte zamówieniem wykonam:

- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
- zakończenie i przekazanie do użytku do dnia 30.06.2014 r.

Jednocześnie oświadczam ,że:

- 1.Przyjąłem do wiadomości ustalenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2.Przyjmuję bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę go w przypadku wygrania przetargu bez dodatkowych negocjacji w terminie zgodnym z XIX punktem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 3.Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z:
 - branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
 - ustawą z dnia 1994.07.07.-„Prawo budowlane” /Dz.U.Nr 89,poz.414 z p.zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy
 - obowiązującymi normami, ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych KSNR/KNR
 - obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń i materiałów

5. Roboty objęte ofertą wykonam wyłącznie siłami własnymi, a w przypadku nie należy w ofercie wskazać tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom .

6. Udziałammiesięcznej gwarancji na roboty, licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi.

7. Zapewniam, iż wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji usunę w terminiedni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

8. Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres rzeczowy zamówienia.

9. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

10. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty 02.04.2014 r.

Do niniejszej oferty załączam:

-
-
-
-
-
-
-

.....
pieczęć i podpis oferenta