

UMOWA Nr/2014

Zawarta w dniu2014 r. w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłek reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Mariana Kuś zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Na podstawie wybranej oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.04.2014r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Przebudowę drogi gminnej Łaguszów - Mszadla Dolna, polegającą na:

1. Prace przygotowawcze:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (2,694 km),

2. Odwodnienie drogi w m. Mszadla Dolna:

- Rozebranie istniejącego przepustu skrzynkowego betonowego o wym. 100 x 200 cm (6,00 mb)
 - Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD 2x fi 100 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) (7,00 mb)
 - wykonanie murków oporowych zbrojonych betonowych do przepustu z rur PEHD 2 x fi 100 cm (2 szt.)
 - rozbiórka istniejących zjazdów gospodarczych szer. do 6,0 m o nawierzchni gruntowej, betonowej, z kostki brukowej itp. z przepustami z rur betonowych, ramowych betonowych, z podkładów struno bet. itp. (4 szt.)
 - wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr 10 cm i szerokości 5,0 m z rurami PEHD fi 40 cm dł. 6,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi) (4 szt)
 - podczyszczenie rowu przydrożnego (420,00 mb)
 - umocnienie dna oraz skarp rowu płytami betonowymi MEBA 60 x 40 x 8 cm na 3,0 m przed i za przepustem (9,60 m²)
 - ustawienie barjer energochłonnych SP-06 typ B przy przepuście skrzynkowym (12,00 mb)
3. Poszerzenie jezdni na odcinku drogi pomiędzy łukami i na łukach.
- koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat II – IV (49,00 m²)

- warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm ($49,00 \text{ m}^2$)
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ($49,00 \text{ m}^2$)
 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm ($49,00 \text{ m}^2$)
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 ($35,00 \text{ m}^2$)
4. Drogi zjazdowe na odcinku poszerzonym – 2 szt.
- koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II – IV ($20,25 \text{ m}^2$)
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ($20,25 \text{ m}^2$)
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 ($20,25 \text{ m}^2$)
5. Odwodnienie drogi przy moście i drogi zjazdowe
- wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi (włączenie do drogi gminnej) (12,00 m)
 - wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi (przed mostem w prawo) (6,00 m)
 - wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi (przed mostem w lewo) (6,00 m)
 - koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II – IV (zjazdy na drogi boczne) ($20,25 \text{ m}^2$)
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ($20,25 \text{ m}^2$)
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 ($20,25 \text{ m}^2$)
 - wykonanie rowu przydrożnego odwadniającego (818,00 mb)
 - umocnienie dna oraz skarp rowu płytami betonowymi MEBA 60 x 40 x 8 cm na 3,0m przed i za przepustem ($19,20 \text{ m}^2$)
 - rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 40 cm pod drogą boczną (za mostem w prawo) (8,00 mb)
 - wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) zakończone betonowymi głowicami czołowymi (za mostem w prawo) (8,00 m)

- koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II – IV (zjazdy na drogi boczne) (23,00 m²)
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (23,00 m²)
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1(23,00 m²)

6. Podbudowa

- doprofilowanie istniejącej podbudowy wykonanej z żużla stalowniczego kruszywem łamanym grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm (przyjęto śr. 1,5 m szerokości) (4041,00 m²)
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie) (11388,80 m²)

7. Nawierzchnia

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5 cm dla ruchu KR1 (10850,00 m²)

8. Roboty wykończeniowe

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (2694,00 m²)

9. Oznakowanie

- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (19 szt.)
- znaki drogowe grupy A (9 szt.)
- tabliczki pod znaki grupy T6a (4 szt.)
- tablice prowadzące U-3a (10 szt.)

Pozostały zakres robót zgodny z przedmiarem robót.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia zaś termin zakończenia i przekazania do użytku do dnia 30.06.2014 r.

2.Przez datę zakończenia przebudowy i przekazania do użytku rozumie się termin

odbioru potwierdzony protokołem, sporządzonym przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny być przedłożone wszelkie dokumenty dotyczące wykonywanych robót.

§ 3

1.Za przedmiot umowy, określony w § 1 umowy strony ustaliły stosownie do wybranej oferty wynagrodzenie wynikające z kosztorysu ofertowego w wysokości złotych :

cena netto:

słownie :

VAT:

słownie:

cena brutto:

słownie :

2.Wynagrodzenie określone w ust.1 nie będzie indeksowane.

§ 4

- 1.Strony postanawiają, że roboty rozliczone będą końcową fakturą po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
- 2.Do końcowego rachunku zostanie załączony protokół Komisijnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

Zamawiający powierza obowiązki Inspektora Nadzoru Panu posiadającemu uprawnienia Wykonawca oświadcza, że robotami kierować będzie Pan posiadający uprawnienia

§ 6

Zamawiający oświadcza, że:

- 1.Posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy.
- 2.Należności płatne będą z konta
w BS w Zwoleniu Nr 91 9157 0002 0050 0505 3888 0001

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie, że :

- 1.Nie udziela zaliczek na wykonanie przedmiotu umowy oraz zakup materiałów.
- 2.Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy jeżeli :

- a/ nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy po zawarciu umowy
- b/ wykonawca naruszy ustalenia § 7 pkt 2 umowy

§ 9

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów :

- 1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości umowy.
- 2.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,14% wartości umowy za każdy dzień zwłoki
 - b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,14% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% od wartości umowy.

§ 10

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

1. Zapewnia właściwą organizację robót oraz urządzenie placu budowy.
2. Przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłącznie odpowiedzialność za ich naruszenie.
3. Zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę urządzeń technologicznych i materiałów oraz sprzętu.
4. Organizuje zaplecze budowy.

§ 11

Roboty winny być wykonane zgodnie z :

- branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
- przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń oraz materiałów
- ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89,poz.414 z p.zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy
- obowiązującymi Polskimi Normami, a ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych rodzajów KNR.

§ 12

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 13

1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

- a/ właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego
- b/ właściwe przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA